PRESUPUESTO PARA LAS OBRAS DE URBANISMO - CHIBARA METROPOLI

ID	DESCRIPCION	UN	CANT	VR/UNITARIO	VR/PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	7.492	$ 1.890	$ 14.159.086
1,2	DESCAPOTE A MÁQUINA	M2	7.493	$ 2.625	$ 19.668.023
1,3	PROVISIONAL ENERGÍA	UND	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
1,4	PROVISIONAL AGUA	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
1,5	PROVISIONAL ALCANTARILLADO	UND	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000
1,6	CAMPAMENTO DE OBRA	GL	1	$ 30.000.000	$ 30.000.000
1,7	CERRAMIENTO DE OBRA EN MALLA	ML	460	$ 13.125	$ 6.037.500
					$ 75.864.609
2	**EXACAVACIONES Y RELLENOS (TORRES)**				
2,1	EXCAVACIONES	M3	4.894	$ 7.875	$ 38.539.463
2,2	RELLENOS CON MATERIAL MEJORADO	M3	6.362	$ 60.900	$ 387.450.063
2,3	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	4.894	$ 31.250	$ 152.934.375
					$ 578.923.901
3	**VIAS Y ANDENES**				
3,1	GEOTEXTIL	M2	2.653	$ 5.885	$ 15.612.905
3,2	RELLENO CON MATERIAL MEJORADO	M3	1.724	$ 58.850	$ 101.483.883
3,3	SUBBASE	M3	1.061	$ 62.060	$ 65.858.072
3,4	BASE	M3	796	$ 69.550	$ 55.354.845
3,5	IMPRIMACIÓN	M2	2.653	$ 3.317	$ 8.800.001
3,6	MEZCLA ASFÁLTICA E=0,075 M	M3	199	$ 630.230	$ 125.400.014
3,7	SARDINELES PREFABRICADOS EN CONCRETO	ML	386	$ 53.360	$ 20.596.960
3,8	ANDENES EN CONCRETO CEPILLADO	M2	450	$ 58.500	$ 26.297.505
					$ 419.404.185
4	**CERRAMIENTO**				
4,1	VIGA DE CIMENTACIÓN	ML	295	$ 98.810	$ 29.148.950
4,2	CERRAMIENTO EN REJA METÁLICA SEGÚN DISEÑO H=2,10M	ML	295	$ 210.800	$ 62.186.000
4,3	PORTÓN DE ACCESO	UND	1	$ 12.420.000	$ 12.420.000
					$ 103.754.950
5	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**				
5,1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS URBANISMO	APTO	288,00	$ 1.120.000	$ 322.560.000
5,2	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN TANQUE RESERVA + EQUIPO C.I.	UND	1	$ 185.600.000	$ 185.600.000
					$ 508.160.000
6	**PORTERIA, ZONA SOCIAL Y PISCINA**				
6,1	PRADO	M2	1.159	$ 11.500	$ 13.328.500
6,2	JUEGOS INFANTILES	UND	1	$ 19.585.000	$ 19.585.000
6,3	JUEGOS BIOSALUDABLES	GLB	5	$ 3.275.000	$ 16.375.000
6,4	PLACA CANCHA MULTIFUNCIONAL	M2	135	$ 86.200	$ 11.648.206
6,5	ARCOS Y TABLEROS	UND	2	$ 7.494.000	$ 14.988.000
6,6	ESTADERO	M2	86	$ 581.500	$ 50.009.000
6,7	PORTERIA	GLB	1	$ 35.285.000	$ 35.285.000
6,8	PISCINA (INCLUYE CERRAMIENTO, CUARTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS)	GLB	1	$ 95.870.000	$ 95.870.000
					$ 257.088.706
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
7,1	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES DE URBANISMO	GLB	1	357.984.000,00	357.984.000,00
					357.984.000,00

COSTO TOTAL URBANISMO	**$ 2.301.180.349,95**